



UNIwersytet  
Warszawski

Pełnomocnik Rektora ds. Zamówień Publicznych  
**Kazimierz Dukaczewski**

Warszawa, dnia 26.03.2019 r.

DZP-361-202-12/2019

**Do wszystkich pobierających SIWZ**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-12/2019 na: „Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach wraz z wymianą rozdzielnic głównej w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie”.**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawców zapytania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi.

**Pytania - zestaw 2 :**

1. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę UPS 65KW czy 54kW (rozbieżność na rysunkach)
2. Jedli dostawa UPS jest w zakresie - zwracamy się z prośbą o określenie czasu podtrzymania tego UPS
3. W związku z rozbudową istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w budynku - zwracamy się z prośbą o określenie czy prace związane z programowaniem centrali SSP należy uwzględnić w ofercie, czy wykona to Zamawiający/Użytkownik?
4. Czy w związku z wymianą opraw oświetleniowych i instalacji gniazdowej - należy przewidzieć w naprawie ubytków w ścianach i sufitach i ponowne malowanie pomieszczeń?
5. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródłem LED. Producenci rezygnują z produkcji opraw świetlówkowych.
6. W opisie do projektu zapisano konieczność stosowania kanałów dwudziennych do rozprowadzenia instalacji w pomieszczeniach do gniazd z zaznaczeniem, że jeden kanał dla prowadzenia instalacji

230V, drugi do instalacji teleinformatycznych. Proszę o potwierdzenie że instalacja teleinformatyczna nie jest w zakresie zadania.

7. Proszę o określenie czy w przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarami – podczas wyceny należy uwzględnić ilości z przedmiaru czy większy priorytet ma projekt?

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Ad. 1 – UPS nie jest w zakresie.

Ad. 2 – jak wyżej.

Ad. 3- Centrala SSP jest uwzględniona w projekcie dostosowania budynku do wymogów p.poż. , który ma być realizowany później.

Ad. 4- tak, należy przewidzieć i malowanie i naprawy ścian-jest taka ogólna pozycja w przedmiarze.

Ad. 5 – Oprawy świetlówkowe.

Ad. 6 – Instalacja teleinformatyczna nie jest w zakresie.

Ad. 7- Projekt jest nadrzędny nad przedmiarem.

**Pytania- zestaw 3**

1. Proszę o uzupełnienie poszczególnych poz. w przedmiarze robót o wymiary: rurek, koryt, listew elektroinstalacyjnych, koryt kablowych.

2. Według projektu linie zasilającą budynek należy ułożyć w rurze ochronnej, zaś przedmiar nie przewiduje ułożenia rury, proszę o podanie prawidłowej technologii i uzupełnienie przedmiaru robót (zdjęcie nawierzchni, wykonanie wykopu, podsypkę z piasku, zasypanie wykopu)

**Odpowiedz Zamawiającego:**

Odpowiadając na pytania Zamawiający przekazuje skorygowany przedmiar robót.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski